

LAARNE

Grote onderdelen windturbine geleverd

Deze week worden de laatste grote onderdelen van de nieuwe windturbine, die Aspiravi in Laarne bouwt, geleverd op de werf langs de E17. De betonnen torenonderdelen werden reeds in april op de werf bezorgd en de mast van de windturbine met een ashoogte van 135 meter is dan ook al gedeeltelijk opgebouwd. Volgende week wordt de verdere opbouw van de windturbine aangevat. De ingebruikname van de nieuwe windturbine is na de zomer voorzien.

De turbine zal een hoeveelheid groene stroom produceren die overeenstemt met het gemiddeld jaarlijks verbruik van 2.900 gezinnen. De kraan die de werken uitvoert, heeft een hoogte van 154 meter. Eerst worden de twee stalen torendelen op de 24 betonnen mastdelen geplaatst. Vervolgens worden dan de gondel, de rotor en de hub gelift en geïnstalleerd. Als laatste worden de drie wieken met een lengte van 61 meter gehesen en gemonteerd. (jvw)



Het Nieuwsblad/Regionaal: Vlaamse Ardennen - Gentse Rand 10/07/2021, bladzijden 2 & 3
All rights reserved. Gebruik and reproductie enkel mits toelating van de uitgever
via Het Nieuwsblad/Regionaal: Vlaamse Ardennen - Gentse Rand

